

契約変更の内容

課名 都市建設課区画整理係

工 事 の 名 称	令和3年度 区画道路6-24・34号線 築造工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	(有) 村建工業 代表取締役 村田 三千也
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚316-3
契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,080,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 253,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	3,333,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年9月13日 ~ 令和3年12月15日
変 更 後 の 工 事 概 要	事業延長 ①区6-24号線 L=51.6m ②区6-34号線 L=20.6m 舗装工 表層 再生密粒度As(13) t=4cm ①A=267.0m ² 、② A=115.0m ² ・上層 M-30 t=7cm ①A=267.0m ² ・下層 RC-40 t=7cm ① A=267.0m ² 路床置換—山砕(修正CBR20以上) t=55cm ①V=146.9m ³ 仮設排水管VPφ200 ①1箇所 Co運搬処理(既設側溝) ①V=1.2m ³ 区画線 ①+②外側線 白 実線 W15cm L=145.3m、交差点・止まれ文 字 白 W15cm換算 L=22.2m、① ドット線 白 破線 W30cm L=8m、② 停止指導線 白 実線 W45cm L=2.5m
変 更 理 由	・ 仮設排水管VPφ200 1箇所の追加 ・ Co運搬処理(既設側溝) V=1.2m ³ の追加 ・ 区画線 ①外側線 白 実線 W15cm L=145.3m追加 ②ドット線 白 破線 W30cm L=8m追加 ③停止指導線 白 実線 W45cm L=2.5m追加 ④交差点・止まれ文字 白 W15cm換算 L=22.2m追加 ・ その他、現地精査による数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。