

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和3年度 中野・長柄地区 舗装補修工事
工事場所	邑楽町内一円
工事種別	舗装
契約業者名	(有)杉山建設
契約業者の住所	邑楽町大字篠塚1580番地1
契約変更年月日	令和3年11月29日
変更前の契約金額	3,465,000円(消費税込み)
変更金額	(増) 金 792,000円
変更後の契約金額	4,257,000円(消費税込み)
変更後の工期	令和3年9月14日 ~ 令和3年12月10日
変更後の工事概要	<p>舗装工(5路線)</p> <p>①町道6-10号線 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=14.8㎡ 上層路盤工(M-30 t=10cm) A=14.8㎡</p> <p>②町道幹線6号線 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=27.7㎡ 上層路盤工(M-30 t=15cm) A=22.0㎡ 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=22.0㎡ 路床安定処理工(石灰系 t=50cm) A=22.0㎡</p> <p>③町道幹線16号線 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=14.7㎡</p> <p>④町道12-9号線 表層工(再生密粒度As13 t=4cm) A=326.4㎡ 上層路盤工(M-30 t=10cm) A=313.5㎡ 下層路盤工(RC-40 t=14cm) A=313.5㎡</p> <p>⑤町道14-48号線 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=30.5㎡</p>
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 町道12-9号線において、当初設計では現道をもとに設計を行ったが、詳細調査の結果、舗装可能な面積が増加したため数量の増加をしたい W=2.2m→2.7m A=248.2㎡→326.4㎡ その他路線の現地測量精査による数量変更 <p>これらの理由により数量の変更を行いたい。</p>

※ 該当箇所のみ記入すること。