

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	町道7-116号線 道路改良工事（令和2年度繰越事業）
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(有)江田建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚364番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	13,310,000円（消費税込み）
変 更 金 額	（増） 金 660,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	13,970,000円（消費税込み）
変 更 後 の 工 期	令和3年8月11日 ～ 令和3年12月28日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路改良工事 L=100m 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=750㎡ 基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=697㎡ 上層路盤工(M-30 t=10cm) A=697㎡ 下層路盤工(RC-40 t=12cm) A=697㎡ 路床安定処理工(石灰系 t=60cm) A=697㎡
変 更 理 由	・既設Asの処分費については、試掘結果に基づき、当初設計では5cmで計上していたが、実際には10cmの箇所もあり不均一だったため、As殻処分の数量を増加したい。 As殻 41.5m ³ →60m ³ ・石灰による路床改良工を施工する際に、水道管(個人宅の給水管)が支障となる箇所が一部生じたため切り回し工事を追加したい。 ・その他現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。