

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 荒神地区 集落排水整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)内田工務店
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字石打1161番地4
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,994,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 1,419,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	6,413,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年12月8日 ~ 令和4年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>集落排水整備工事 L=51.9m</p> <p>舗装工</p> <p>表層工 (砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm) A=219.6m<sup>2</sup></p> <p>上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=166.6m<sup>2</sup></p> <p>下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=166.6m<sup>2</sup></p> <p>排水構造物工</p> <p>自由勾配側溝 L=51.9m</p> <p>U型側溝 L=0.6m</p> <p>横断暗渠 L=9.7m</p> <p>集水桝 1基</p> <p>重力式擁壁 1基</p>
変 更 理 由	<p>・水路布設替に伴い撤去予定の既設水路について、長年の汚泥が堆積しており清掃及び処分が必要となることから、側溝清掃費の計上を行いたい。また、底版が厚くボリュームがあり、当初の積算より増えたことから、コンクリートの取壊し・運搬及び処分費の数量変更を行いたい。</p> <p>V=3.3m<sup>3</sup> 有筋 (当初) → V=8.8m<sup>3</sup> 有筋、0.5m<sup>3</sup>無筋 (変更) +6.0m<sup>3</sup></p> <p>・北側東西道路の民地との擦付の際に、当初設計の舗装幅(1.4m)では勾配がとれず、雨水溜ができてしまう可能性があるため、必要な勾配が確保できる幅(2.1m)としたいので、舗装面積の数量増を行いたい。</p> <p>表層工 A=164.3m<sup>2</sup> (当初) → A=219.6m<sup>2</sup> (変更) +55.3m<sup>2</sup></p> <p>・その他、現地測量精査による数量変更</p> <p>これらの理由により数量の変更を行いたい。</p>

※ 該当箇所のみ記入すること。