

邑教委学発第240号

平成27年4月24日

文部科学大臣 殿

邑楽町長 金子 正一 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成27年度の施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	邑楽町

1 計画名称 邑楽町公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 邑楽町

3 計画期間 平成 27 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)			
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 4校	18棟	7棟	100%	6棟	1棟
中学校 2校	11棟	7棟	100%	6棟	1棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 3校	3棟	1棟	100%	1棟	0棟
学校給食施設					
単独校調理場 箇所					
共同調理場 1箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 6箇所					
学校武道場 2箇所					
社会体育施設 11箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

邑楽町役場北庁舎として平成11年度より使用していた校舎(昭和52年建築 現在は役場倉庫として利用)について、平成27年度に耐震診断を実施し、その結果によって安全対策を行った後に再び中野小学校の学校施設として使用する。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

耐震診断により、耐震性の無いことが確認されている長柄小学校職員更衣室兼物置棟(施設台帳棟番号:5)及び職員トイレ(施設台帳棟番号:11)について、耐震補強工事を実施し、耐震化を図る。同じく耐震性の無い邑楽中学校特別教室棟(施設台帳棟番号:4)について改築を行う。また、中野小学校屋内運動場及び邑楽中学校武道場の吊り天井について、撤去を行い、地震対策を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	1棟	0棟	1棟	1棟	棟	94.4	→ 100
中学校	1棟	0棟	1棟	棟	1棟	90.9	→ 100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

邑楽中学校特別教室棟(施設台帳棟番号:4)の改築について、県産材を利用した木造建築とすることで、ぬくもりのある快適な施設とする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

中野小学校水泳プールについて、昭和44年に建築され約45年が経過しており老朽化が進んでいる。また、学校敷地から25m程離れた場所にあり、移動に時間がかかるうえ、町道を横切るため危険を伴う。そのため、学校敷地内に改築を行うとともに、浄水装置を備えることで、災害時に活用できる施設とする。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に、目標が達成されたかを当町のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
地震補強	1	20,196	20,196	0	
大規模改造(補強)	1	18,678	18,678	0	
防災機能強化	2	60,556	60,556	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
学校水泳プール(屋外)浄水型	1	204,877	204,877	0	
小計	5	304,307	304,307	0	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	5	304,307	(※) 304,307	0	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
邑楽町立中野小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	325	325	0	204,877	204,877	0	27年度					H27.9	H28.3	
邑楽町立中野小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	1	1	0	50,220	50,220	0	27年度					H27.6	H27.9	
邑楽町立中野小学校	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	412	412	0	18,678	18,678	0	27年度					H27.12	H28.3	
邑楽町立長柄小学校	①	0501	地震補強	校	S	47	47	0	20,196	20,196	0	27年度					H27.6	H27.9	
邑楽町立邑楽中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	10,336	10,336	0	27年度					H27.6	H27.9	
5校									304,307	(※) 304,307	0								

(※)様式2と一致すること。